

様式第2号（第4条関係）

入札説明書に関する回答書①

令和2年10月20日

福島県立岩瀬農業高等学校長

工 事 番 号	第20-79280-0004号
工 事 名	岩瀬農業高校花卉温室工事
質 問 事 項	
1	金抜き設計書「5 建具工事」の「横窓 W2625」は図面番号1の仕様表では「側窓 W3150」となっておりますが、図面表記が正なのか確認願います。
2	金抜き設計書「9 栽培ベンチ工事」の「固定ベンチ L=19000」は図面番号1の仕様表では「イレクターベンチ L=19500」となっておりますが、図面表記が正なのか確認願います。
3	金抜き設計書「10 換気扇資材」の「循環線」は「循環扇」と思われますが、機種名又は規格の表記が不明なので、開示願います。 また、取付工事は記載されていないが不要なのか確認願います。
4	金抜き設計書「13 既設温室解体工事」に「カーテン撤去」の記載がありますが、解体予定の温室には現状カーテンが設置してあるのか確認願います。 また、設置してある場合には何層のカーテンで側面・妻面のカーテン材も含まれるのか合わせて確認願います。
5	金抜き設計書「13 既設温室解体工事」において既設温室の間口と奥行きの長さを開示願います。また、「ガラス、建具撤去」「鉄骨解体」「アルミ取り外し」の「㎡数量」に間違いがないか確認願います。
回 答 事 項	
1	図面番号1「側窓 W3150」が正しいです。 金抜き設計書の第2号 No.3は誤りですので、訂正します。
2	図面番号1「イレクターベンチ L=19500」が正しいです。 金抜き設計書の第2号 No.5は誤りですので、訂正します。
3	金抜き設計書「10 換気扇資材」の「循環線」は「循環扇」が正しいです。 規格は3相交流200Vです。 金抜き設計書の第2号 No.5は誤りですので、訂正します。なお、取付工事は上段「換気扇、電動シャッター取付費」に含まれます。
4	カーテンは付属設備として設置されていませんが、現状日除け等として使用している資材一式を廃棄する予定です。
5	既設温室の間口は7, 200m、奥行22, 950mです。 そのほか、既設温室の設計図を掲載しますので、ご参照下さい。